



Mode de réfection:

530 m2	ACMR8 PmB-e	ép= 35 [mm]
	ACT 22S	ép= 70 [mm]
90 m2	ACT 22S	ép= 70[mm]
	GNT 0/45	ép= 500 [mm]

Reconstruction totale chaussée: **FF=-68cm**
Fouille Eaux: **0.9 x 1.5x 50m** **FF=-1.50m**
Durée: **5 semaines**
Circulation: **Alternée par feux**
Début travaux: **1ère semaine de juillet**



case postale 96
CH-1008 Prilly
Tél.: 021.622.72.31

Affaire: Route du Chasseur - Reconstruction de la chaussée

Objet: **Situation générale**

Date: 26.01.2021

Echelle(s): 1:500

Format: A3

Visa: FT

SOUMISSION

Plan n°: 1046-41-41